

SINUS Photovoltaik GmbH | Kirchbach 27 | 4720 Neumarkt

Musterangebot
Sommer 2018

Österreich

Angebot

A2750-g

Angebotsdatum: 05. Juni 2018
Kundennummer: K2750
Telefon: +43 [0] 7733 20785
E-Mail: office@sinus-pv.at
Unsere UID: ATU66617039
Firmenbuch: FN366007x

Musterangebot für eine 4,80 kWp PV-Anlage mit Q.CELLS Modulen und FRONIUS Wechselrichter
Inklusive Verlegung der Kabel nach OVE-Richtlinie R 11-1

Position	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
Q.CELLS Peak DUO G5 320 monokristallines Solarmodul mit Q.ANTUM Zelltechnologie Nennleistung: 320 Wp Maße (B / H / T): 1000 / 1685 / 32 mm Zellhintergrund: weiß, Rahmen: schwarz Produktgarantie: 12 Jahre Leistungsgarantie: 25 Jahre linear IEC 61215, IEC 61730 Beachten Sie die Garantiebedingungen	15 Stück	180,90 €	2.713,50 €
FRONIUS Symo 4.5 S dreiphasiger Wechselrichter für Netzparallelbetrieb DC Trennstelle integriert, 1 MPP Tracker Nennleistung: 4.500 W Ethernet (LAN), WLAN und S0 integriert max. / europ. Wirkungsgrad: 98,0% / 97,0% Maße (B / H / T): 431 / 645 / 204 mm Schutzart: IP65 Garantie: 5 Jahre (nach Registrierung) Beachten Sie die Garantiebedingungen	1 Stück	1.075,00 €	1.075,00 €
Montageprofil Aluminium für die Unterkonstruktion von PV-Anlagen	32 Meter	4,90 €	156,80 €
Dachhaken Standard (Set) 6x30mm inklusive je 2 Tellerkopfschrauben 8x120 inklusive M10x25 Schraube und Mutter	42 Stück	5,50 €	231,00 €

Angebot **A2750-g**

Angebotsdatum: 05. Juni 2018

Kundennummer: K2750

Telefon: +43 [0] 7733 20785

E-Mail: office@sinus-pv.at

Unsere UID: ATU66617039

Firmenbuch: FN366007x

Mittelklemme (Set) aus Aluminium bzw. Edelstahl für die Befestigung von PV-Modulen	24 Stück	1,25 €	30,00 €
Endklemme (Set) aus Aluminium bzw. Edelstahl für die Befestigung von PV-Modulen	12 Stück	1,45 €	17,40 €
Solarkabel 1x6mm² für Photovoltaik, bis 1000V DC, UV- und Ozonbeständig	40 Meter	1,25 €	50,00 €
Aderleitung YF 1x16 mm² - gelb-grün Type: YF (Änderungen vorbehalten)	15 Meter	1,59 €	23,85 €
Kabelbinder schwarz, UV-beständig	50 Stück	0,05 €	2,50 €
MC4 (Set) MC4 Stecker und Buchse Hersteller: Multi-Contact	1 Stück	4,90 €	4,90 €
Kabelschuh - 16 mm² Presskabelschuh aus Kupfer mit verzinnter Oberfläche	5 Stück	0,85 €	4,25 €
Überspannungsschutz blitzstromfähig Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente Type: VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V	1 Stück	75,00 €	75,00 €
Kleinverteiler AK 05 Aufputz-Kleinverteiler mit 5 Teilungseinheiten	1 Stück	24,90 €	24,90 €
Installationsrohr Aluminium - 25 mm Starres Metallrohr aus Aluminium für schwere mechanische Beanspruchungen	9 Meter	3,49 €	31,41 €
Klemmschelle - 25 mm Anreihbare Klemmschelle für leichte mechanische Beanspruchungen	15 Stück	0,25 €	3,75 €

SINUS Photovoltaik GmbH | Kirchbach 27 | 4720 Neumarkt

Musterangebot
Sommer 2018

Österreich

Potentialausgleichschiene Typ 1809

Anschlussmöglichkeiten:
7* ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder
feindrähtige Leitungen bis 16 mm²
1* Rundleiter Rd 8-10
1* Flachband bis FL30 oder Rundleiter Rd 8-10

Fracht

Transport der Waren vom Hersteller / Großhändler zur
Baustelle

Montage der PV-Anlage (DC-seitig)

Folgende Leistungen sind inkludiert:
- Montage des Befestigungssystems am Dach
- Montage und Verschaltung der PV-Module
- Montage des Wechselrichters
- Anschluss der PV-Module am Wechselrichter
- Inbetriebnahme PV-Anlage

Rabatt

Rundungsrabatt

Angebot

A2750-g

Angebotsdatum: 05. Juni 2018
Kundennummer: K2750
Telefon: +43 [0] 7733 20785
E-Mail: office@sinus-pv.at
Unsere UID: ATU66617039
Firmenbuch: FN366007x

1 Stück	4,50 €	4,50 €
1 Psch	120,00 €	120,00 €
4,8 Psch	300,00 €	1.440,00 €
1 Psch	-0,43 €	-0,43 €

SINUS Photovoltaik GmbH | Kirchbach 27 | 4720 Neumarkt

Musterangebot
Sommer 2018

Österreich

Angebot

A2750-g

Angebotsdatum: 05. Juni 2018

Kundennummer: K2750

Telefon: +43 [0] 7733 20785

E-Mail: office@sinus-pv.at

Unsere UID: ATU66617039

Firmenbuch: FN366007x

Summe Netto	6.008,33 €
+ 20 % Umsatzsteuer	1.201,67 €
Summe Brutto	7.210,00 €

Zahlungsziel: nach Fertigstellung innerhalb von 7 Tagen.
Liefertermin: voraussichtlich 2. bis 3. Quartal 2018
Angebot: freibleibend, bis zur gegenseitigen Akzeptanz

Abrechnung: nach tatsächlichem Verbrauch
Mehraufwand: nach Absprache
AC-Anschluss: optional

Gültig in: Bezirk Eferding, Grieskirchen, Ried, Rohrbach, Schärding, Vöcklabruck & Wels
(auf Anfrage in ganz OÖ sowie Salzburg und NÖ möglich)

Bei genannten Garantien handelt es sich um Herstellergarantien. Hierzu gelten die jeweiligen Garantiebedingungen.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

Wir hoffen das Angebot entspricht und wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Gerold Schauer
SINUS Photovoltaik GmbH